

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Рыбинская школа-интернат №1"
Иванов И.И.
" 27 " 09 " 2016 г.



" " 2016 г.

ГОУ ЯО "Рыбинская школа-интернат №1"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замену оконных блоков
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 20,487 тыс. руб. ✓
Средства на оплату труда 1,754 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 10,69 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 09.2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				
					В том числе			Всего	Всего	В том числе					
					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Раздел 1.															
1	ТЕР46-04-012-01 Пост. Правит. Ярослав бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): ТЕР46-04-012-01 сентябрь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=8,43; ЗПМ=18,65 НР (392 руб.); 84%=110% (0,9*0,85) от ФОТ СП (224 руб.); 48%=70% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	0,0155	1767,24	1525,29	241,95	89,78	27	24	3	1			
2	ТЕР10-01-034-03 Пост. Правит. Яросла бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профиля поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): ТЕР10-01-034-03 сентябрь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=8,32; ЗПМ=18,65; МАТ=3,24 НР (671 руб.); 90%=116% (0,9*0,85) от ФОТ СП (321 руб.); 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0155	189424,51	1888,54	506,25	20,42	2936	29	8				

